

Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	Форма по ОКУД _____	Код _____
_____ "организация, адрес, телефон, факс"	по ОКПО _____	0322001
Заказчик _____	_____	_____
Администрация Музяковского сельсовета Краснокамский район Республики Башкортостан	по ОКПО _____	_____
Подрядчик _____	_____	_____
ООО "Магариф"	по ОКПО _____	_____
Стройка: Деревня Карякино Музяковского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан	по ОКПО _____	_____
_____	Вид деятельности по ОКДП _____	_____
Договор подряда (контракт) _____	номер _____	б/н _____
_____	дата 22 06 2020	_____
Дополнительное соглашение _____	номер _____	1
_____	дата _____	_____
_____	Вид операции _____	_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	23.07.2020	с	по
		22.06.2020	23.07.2020

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	Текущий ремонт крыши здания клуба по адресу: дер. Карякино Музяковского сельсовета Краснокамского района РБ				
	в том числе:				
1	Стоимость работ в ценах 2001 г.		40 118,00	40 118,00	40 118,00
2	В текущих ценах		287 646,00	287 646,00	287 646,00
3	Уступка		-27 646,00	-27 646,00	-27 646,00
4	ИТОГО		260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Итого				260 000,00
	НДС не облагается				0,00
	Всего				260 000,00

Заказчик Глава Администрации Музяковского сельсовета Краснокамский район
 Республики Башкортостан

Подрядчик (Субподрядчик) Директор
 ООО "Магариф"



ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:
Директор

ООО «МирЭксперт»
Ф.М. Хафизов
2020 г.



Л.А. Ахметшина
2020 г.

Деревня Карякино Музыковского сельсовета Краснокамского района
(наименование Стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на текущий ремонт крыши здания клуба по адресу дер. Карякино Музыковского сельсовета Краснокамского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание
Сметная стоимость строительных работ _____ 235 000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3 632 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 309,8 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. на ед. Всего	Т/з мех. Всего
					Всего			В том числе			Всего	В том числе				
					Осн	Эк	ЗлМех	Осн	Эк	ЗлМех		Осн	Эк			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-008-04 Покрыв. Мембраной Россия от Негориз	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (НР-0) 110% от ФОТ СЛ (СЛ-06) 70% от ФОТ	100 м2 покрытия	2,3 230/100	182,07	156,71	25,9		420	361	59	15,8	36,87			
2	ТЕРр58-1-2 Покрыв. Мембраной Россия от Негориз	Разборка деревянных элементов конструкций крыши стропил со стойками и поддонами из досок НР-178 от 83% от ФОТ СЛ-162 от 86% от ФОТ	100 м2 кровли	0,4	275,14	232,02	43,12	4,74	110	93	17	27,66	9,07	0,08	0,19	

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 3 ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок НР (108 руб.) 85% от ФОТ СП (85 руб.) 65% от ФОТ	100 м2	0,4	3050,33	319,57	41,13	7,15	1220	128	16	3	31,83	12,73	0,44	0,18	
4 ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7) При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25 НР (662 руб.) 90% от ФОТ СП (759 руб.) 85% от ФОТ	100 м2 покрытия	2,3 235/100	5382,03	461,12	703,81	56,7	3179	1036	1678	130	40,825	93,0	3,2625	7,5	
5 ТССЦ-101-4648 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм	100 шт	23 230/10100	56,7					1281							
6 ТССЦ-101-5217 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Профилированный настил оцинкованный С-10-1100-0-55	т	1,242 6000005 *0,001 (0*000,0)	11178,12					13883							
7 ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм. длиной 2000 мм	шт	5	50,95					255							
8 ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,36	43,98					15							
9 ТССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ ОП 0% от ФОТ	1 т груза	0,36	13,56					5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР (183 руб.) 132% от ФОТ СП (146 руб.) 80% от ФОТ	100 м2 вертикальный вынос проекции для наружных лесов	0,5 55/100	1134,32	475,02	6,14		567	236			43,5	21,75		
11	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м НР (419 руб.) 90% от ФОТ СП (487 руб.) 85% от ФОТ	100 м2	0,5 55/100	4463,67	1207,56	2811,01	270,11	2232	604	1406	133	105,28	52,64	16,4	8,2
12	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №360/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5	T	0,27 55/100	21943,01				5525							
13	ТССЦ-101-2802 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/пр	Саморезы JP81-4,8x19	100 шт.	5 150/100/100		26			130							
14	ТЕР07-8-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена простилных дощатых полов с добавлением новых досок до 25% НР (105 руб.) 80% от ФОТ СП (89 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 пола	0,3	1269,6	436	10,96	1,14	387	131	3		43,62	12,79	0,07	0,02
15	ТЕР062-9-6 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (615 руб.) 80% от ФОТ СП (385 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5 55/100	2502,07	1536,44	8,43	1,63	1251	708	4	1	140,7	70,36	0,1	0,06
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																

ГРАНД-Смета 2019

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									2280							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1 070					36,57		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1 645					21,8		0,3
Строительные металлические конструкции									26 051					146,54		15,7
Перевозка грузов автотранспортом									260							
Погрузо-разгрузочные работы									16							
Конструкции из кирпича и блоков									896					21,75		
Полы (ремонтно-строительные)									581					12,79		0,02
Малерные работы (ремонтно-строительные)									2 251					70,35		0,05
Итого									35 690					309,8		-16,07
в текущих ценах (Письмо Минс:роя РФ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020) 35 690 * 7,17									255 897							
Справочно, в базисных ценах																
Материалы									24 352							
Машины и механизмы									3 132							
ФОТ									3 632							
Накладные расходы									2 589							
Сметная прибыль									2 280							
Уступка Подрядчика									-70 897							
ВСЕГО по смете									235 000					309,8		16,07

Составил:

В.В.В.

Проверил:

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

ГРАНД Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:
Директор



Деревня Карякино Музыковского сельского поселения Краснокамского района
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт здания клуба по адресу дер. Карякино Музыковского сельского поселения Краснокамского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 25,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,770 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 70,92 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед. Всего	Т/з мех. на ед. Всего	Т/з мех. Всего				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	ТЕРп57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (7 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 основани я	0.12	85.88	85.88				10				8.71	1.05		
2	ТЕРп57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР (7 руб.) 80% от ФОТ СП (6 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 основани я	0.12	1563	75.63			9					7.67	0.92		
3	ТЕРп57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов НР (17 руб.) 80% от ФОТ СП (14 руб.) 68% от ФОТ	100 м2 основани я	0.12	171.96	171.96			21					17.44	2.09		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (невозводимых технологическим процессам и новым строительством, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП*1,15, ЗМ*1,25 к раск. ЗПМ*1,25. ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25 НР (81 руб.) 123% от ФОТ СП (50 руб.) 75% от ФОТ	100 м2 пола	0,12 12/100	4084,02	554,15	109,91	2,13	481	66	8	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,02
5 ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 НР (42 руб.) 80% от ФОТ СП (35 руб.) 65% от ФОТ	100 м2 пола	0,12	480,33	433,38	55,97	52	7	40,3	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	0,11
6 ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (невозводимых технологическим процессам и новым строительством, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП*1,15, ЗМ*1,25 к раск. ЗПМ*1,25. ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25 НР (124 руб.) 123% от ФОТ СП (16 руб.) 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12 12/100	14082,72	827	161,8	15,51	1090	66	19	2	76,7163	9,21	0,85	0,85	0,11
7 ТЕР15-04-026-03	Высокочистенная окраска масляными составами по дереву: полов (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (невозводимых технологическим процессам и новым строительством, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП*1,15, ЗМ*1,25 к раск. ЗПМ*1,25. ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25 НР (88 руб.) 100% (10,70,9) от ФОТ СП (55 руб.) 55% (10,91,65) от ФОТ	100 м2 окраски лаковой поверхно-СТИ	0,12 12/100	274,3	1082,92	17,24	0,41	266	130	2	89,056	10,69	0,025	0,025	0,025	0,025
8 ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусаев 492,63 = 3,590,28 - 0,93 x 3,148,40 - 0,12 x 1,319,99 - 0,01 x 994,76 (Приказ от 29.12.2016 № 1028пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (невозводимых технологическим процессам и новым строительством, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП*1,15, ЗМ*1,25 к раск. ЗПМ*1,25. ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25 НР (283 руб.) 118% (10,170,9) от ФОТ СП (184 руб.) 63% (10,91,65) от ФОТ	1 м3 древесин-ны конструк-ЦИИ	1,36 покрытий 4*5 (180,18*171,05) 27	536,9	274,26	42,48	7,48	38,5	59	25,875	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	TCCЦлг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающими вне карьера, на расстояние до 15 км I класс груза НР % от ФОТ СП % от ФОТ	1 т груза	1,0788 0,429+0,649+0,0004	13,56	13,56		15		15					
10	TCCЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с грузовой вручную НР % от ФОТ СП % от ФОТ	1 т груза	1,0788 0,429+0,649+0,0004	43,98			47							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Новый Раздел															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Полы (ремонтно-строительные)															
Полы															
Отделочные работы															
Деревянные конструкции															
Перевозка грузов автотранспортом															
Погрузо-разгрузочные работы															
Итого															
В том числе															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
В текущих ценах (Письмо Министрора РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020) 4 429 * 6,78															
Уступка Подрядчика															
ВСЕГО по смете															

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Администрация Музяковского сельсовета Краснокамский район Республики Башкортостан
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Музяковского сельсовета Краснокамский район Республики Башкортостан
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Магариф»
 Стройка - Деревня Карякино Музяковского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан
 Объект - Текущий ремонт крыши здания клуба по адресу дер. Карякино Музяковского сельсовета Краснокамского района РБ

Вид деятельности по ОКДП	
номер	б/н
дата	22.06.2020
номер	1
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период *	
		с	по
1	23.07.2020	22.06.2020	23.07.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2020 г.

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе		В том числе		В том числе		Т/з					
				Всего	Осн 3/п	Эк. Маш.	3/пМех	Всего	Осн 3/п		Эк. Маш.			3/пМех	
1	Разборка покрытий кровель, из волнистых и полуволокнистых асбестоцементных листов №1 (287 руб); 110% от ФОТ; СП (233 руб); 70% от ФОТ	100 м2 покрытия	2,3	182,67	156,71	25,9		420	361	59		15,8	36,57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр55-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок НР 179 руб / 63% от ФОТ СП 65 руб / 65% от ФОТ	100 м2 кровли	0,4	275,14	232,02	43,12	4,74	110	93	17	2	22,68	0,29
3	3	ТЕРр55-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок НР 109 руб / 83% от ФОТ СП 83 руб / 65% от ФОТ	100 м2	0,4	3050,33	319,57	41,13	7,19	1220	128	16	3	31,83	0,44
4	4	ТЕРр09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Правила от 28.12.2016 № 1020/нв-л. 6.7.1 (по ремонту-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства (инвентарные технологические процессы и логич. строительств. в том числе по монтажу новых конструкций замкнутой) ОЗН-115; ЗМ-1,25+р.ст.; ЗПМ-1,25; ЗМ-1,25) НР 662 руб / 90% от ФОТ СП 179 руб / 65% от ФОТ	100 м2 покрытие	2,3	1382,03	451,12	703,81	56,7	3179	1038	1619	130	40,825	3,2025
5	5	ТССЦ-101-4648	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм	100 шт.	23	55,7				1281					
6	6	ТССЦ-101-5217	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,55	т	1,242	11178,12				13883					
7	7	ТССЦ-101-5468	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный размер 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт.	5	50,99				255					
8	8	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой в/учную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,36	43,98				16					
9	9	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние, до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,36	13,56		13,56		5					
10	10	ТЕРр08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР 1183 руб / 122% от ФОТ СП 1146 руб / 102% от ФОТ	100 м2 вертикально и провешен для наружных лесов	0,5	1134,32	475,02	6,14		567	238	3		43,5	21,75
11	11	ТЕРр09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м НР 1119 руб / 90% от ФОТ СП 481 руб / 65% от ФОТ	100 м2	0,5	4463,67	1207,56	2811,01	270,11	2232	804	1406	135	105,28	16,4
12	12	ТССЦ-101-3031	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5	т	0,27	21943,01				5925				52,64	8,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ТССЦ-101-2802	Саморезы ЛР51-4,8x19	100 шт.		20				130					
14	14	ТЕРр57-6.1	Смена простилных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% НР 152 руб./ 80% от ФОТ СП 182 руб./ 68% от ФОТ	100 м2 пола	0.3	1289,6	436	10,98	1,14	307	131	3		42,62 12,79	0,07 0,02
15	15	ТЕРр62-9.6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР 1615 руб./ 80% от ФОТ СП 1303 руб./ 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	2502,07	1536,44	8,43	1,03	1251	768	4	1	140,7 70,35	0,1 0,05
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										30861	3361	3132	271	309,8	16,07
Накладные расходы										2569					
Сметная прибыль										2260					
Итого по разделу 1 :										1070				36,57	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)															
Строительные металлические конструкции															
Перевозка грузов автотранспортом															
Погрузо-разгрузочные работы															
Конструкции из кирпича и блоков															
Полы (ремонтно-строительные)															
Материальные работы (ремонтно-строительные)															
Итого										35690				309,8	16,07
Итого по разделу 1										35690				309,8	16,07
Раздел 2. Новый Раздел															
16	16	ТЕРр57-1.1	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги НР 18 руб./ 90% от ФОТ СП 17 руб./ 68% от ФОТ	100 м2 основания	0.12	85,88	85,88			10	10			8,71 1,05	
17	17	ТЕРр57-1.2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев НР 17 руб./ 80% от ФОТ СП 18 руб./ 68% от ФОТ	100 м2 оснований	0.12	75,83	75,83			9	9			7,67 0,92	
18	18	ТЕРр57-1.3	Разборка оснований покрытия полов простилных полов НР 17 руб./ 80% от ФОТ СП 14 руб./ 58% от ФОТ	100 м2 основания	0.12	171,96	171,96			21	21			17,44 2,08	
19	19	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам Прямые от 28 12 2018 № 102/пр от 8 2 17/20 ремонтно-строительных работ и работ по реконструкции объектов жилищного строительства (эксплуатация многоквартирных домов и новых строительных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР 81 руб./ 103% от ФОТ СП 150 руб./ 75% от ФОТ	100 м2 пола	0.12	4094,92	554,15	69,91	2,13	401	66	8		51,405 6,17	0,175 0,02


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	20	ТЕРр57-6-4	Острога доштатых покрытий площадью сваше 5 м2 НР 145 руб. 1 60% от ФОТ СП 035 руб. 1 68% от ФОТ	100 м2 пола	0.12	489.33	433.36	55.97		59	52	7		40.2 4.82		
21	21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: доштатых толщиной 36 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр и 8.1.1 При реконструкции работами и работами по реконструкции объектов капитального строительства (заказчиком) лицензированным процессом и вводом строительных элементов) числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ+1.15. ЗМ+1.25 к раск. ЗТМ+1.25. ТЗ+1.15. ТЗМ+1.25) НР (124 руб.) 123% от ФОТ СП (76 руб.) 70% от ФОТ	100 м2 покрытие	0.12	14082.72	827	161.6	15.51		1600	99	19	2	76.7165 9.21	0.95 0.11
22	22	ТЕР15-04-026-03	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр и 8.1.1 При реконструкции работами и работами по реконструкции объектов капитального строительства (заказчиком) лицензированным процессом и вводом строительных элементов) числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ+1.15. ЗМ+1.25 к раск. ЗТМ+1.25. ТЗ+1.15. ТЗМ+1.25) НР (86 руб.) 105% от ФОТ СП (55 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0.12	2214.3	1082.92	17.24	0.41		266	130	2		89.056 10.69	0.025
23	23	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусков 492.63 x 2 590.26 - 0.93 x 3 148.80 - 0.12 x 1 219.90 - 0.01 x 594.76 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр и 8.1.1 При реконструкции работами и работами по реконструкции объектов капитального строительства (заказчиком) лицензированным процессом и вводом строительных элементов) числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ+1.15. ЗМ+1.25 к раск. ЗТМ+1.25. ТЗ+1.15. ТЗМ+1.25) НР (280 руб.) 116% от ФОТ СП (184 руб.) 83% от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1.39	536.9	274.26	42.48		746	381	59		25.875 35.97		
24	24	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1.0788	13.56		13.56		15		15				
25	25	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1.0788	43.98				47						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3354	768	110	2	70.92	0.13	
Накладные расходы										646						
Сметная прибыль										427						
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Полы (ремонтно-строительные)										236				8.88		
Полы										2511				15.36	0.13	
Отделочные работы										407				10.69		

ГРАНД-Смета 2019

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Деревянные конструкции										1213					
Перевозка грузов автотранспортом										15				35,97	
Погрузо-разгрузочные работы										47					
Итого										4429				70,92	0,13
Итого по разделу 2 Новый Раздел										4429				70,92	0,13
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										34 215	4129	3242	273	380,72	16,2
Накладные расходы										3 216					
Сметная прибыль										2 687					
Итого по акту:										1 070				36,57	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										1 665				21,8	0,3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										28 951				146,64	15,7
Строительные металлические конструкции										275					
Перевозка грузов автотранспортом										63					
Погрузо-разгрузочные работы										896				21,75	
Конструкции из кирпича и блоков										816				21,67	0,02
Полы (ремонтно-строительные)										2 251				70,35	0,05
Малерные работы (ремонтно-строительные)										2 511				15,38	0,13
Полы										407				10,69	
Отделочные работы										1 213				35,97	*
Деревянные конструкции										40 118				380,72	16,2
Итого										26 781					
В том числе:										3 242					
Материалы										4 402					
Машины и механизмы										3 216					
ФОТ										2 687					
Накладные расходы										287 646					
Сметная прибыль										-27 646					
В текущих ценах (Письмо Министров РФ №19271-МВ/09 от 21.05.2020) 40 118 * 7,17										260 000				380,72	16,2
Услуга Подраздела															
ВСЕГО по акту															

Служащий ООО "Матрикс" (подпись, расшифровка)
М.П.



Прил. 4: Глава Администрации Музыковского сельского поселения Красноярский район Республики Башкортостан (подпись, расшифровка)
Д.А. Ахметшина



М.П.